



ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง

เรื่อง กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยบ้านนายประจักษ์ ศรีอภัย -
บ้านนายผัด เติ่นสันเทียะ หมู่ที่ ๓ บ้านโตนด

ด้วยเทศบาลตำบลพันดุง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยบ้านนายประจักษ์ ศรีอภัย -บ้านนายผัด เติ่นสันเทียะ หมู่ที่ ๓ บ้านโตนด ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๑๐๙,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบและอนุมัติให้เป็นราคากลาง ได้เป็นจำนวนเงิน ๑๐๙,๕๕๓.๖๖ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ

(นายเรวัตร เติ่นสันเทียะ)
นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยบ้านนายประจักษ์ ศรีอภัย - บ้านนายผัด เดินสันเทียะ หมู่ที่ ๓ บ้านโหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพันดุง อำเภอลือชัยสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๙,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยบ้านนายประจักษ์ ศรีอภัย - บ้านนายผัด เดินสันเทียะ หมู่ที่ ๓ บ้านโหนด ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลพันดุงกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘
๑๐๙,๕๕๓.๖๖ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเนตร	ตุ้มมี	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิสเรศ	เตียนพลกรัง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายวิรัตน์	หงษ์ทอง	ตำแหน่ง พนักงานป้องกันฯ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลพันตุง

ก่อสร้างถนํานผิวจากราจร คสท.ซอยบ้านนายประจักษ์ ศรีอภัย-บ้านนายผัด เดินสันเทียะ หมู่ที่ ๓ บ้านโตนด

ขนาด กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ขอบ้านนายประจักษ์ ศรีอภัย-บ้านนายผัด เดินสันเทียะ หมู่ที่ ๓ บ้านโตนด ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	หมวด งานทาง	๘๐,๓๐๖.๑๖	๑.๓๖๔๒	๑๐๙,๕๕๓.๖๖	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % - ภาษี ๗ % - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๐๙,๕๕๓.๖๖	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			๑๐๙,๕๕๓.๖๖	
(ตัวอักษร) -หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบหกสตางค์-					

(นายอรรถ เตียนพลกรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอัสสศ เตียนพลกรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายเนตร ตัมมี)

Om

ผู้บันทึก

นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ซอยบ้านนายประจักษ์ ศรีอภัย-บ้านนายผัด เดินสันเหียง หมู่ที่ ๓ บ้านโคก

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ซอยบ้านนายประจักษ์ ศรีอภัย-บ้านนายผัด เดินสันเทียะ หมู่ที่ ๓ บ้านโตนด ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตำบลพันดุง

แบบเลขที่

ขนาดโครงการ ขนาด กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

[illegible]

778	108,448.66
-----	------------

คิดเป็นเงินงบประมาณ ๓๐๙,๕๕๓.๖๖

₹ 80,000.00

0.84712

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ผู้ประมาณราคา นายอิทธิพล เตียนพลกรัง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเนตร ตัมมี)

ปลัดเทศบาลตำบลพันดง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัสเรศ เตียนพลกรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัตน์ หงษ์ทอง)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าขนส่ง

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

อยู่ในท้องที่จังหวัด

นครราชสีมา

เขตมณฑล

ปกติ

ราคาน้ำมันโซล่า

๓๑.๕๐

บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

๗

%

เงินจ่ายล่วงหน้า

๐

%

เงินประกันผลงานหัก

๐

%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

๗

%

ลำดับ	วัสดุ	หน่วย	แหล่งวัสดุ	ราคาวัสดุ ที่แหล่ง (บาท)	ระยะทางขนส่ง (ก.ม.)			ค่าขนส่งต่อหน่วย (บาท)			รวม ค่าขนส่ง (บาท)	รวมค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง (บาท)	หมายเหตุ
					รถบรรทุก	รถสิบล้อ	รถสิบล้อ +ลากพ่วง	รถบรรทุก	รถสิบล้อ	รถสิบล้อ +ลากพ่วง			
๑	ดินถม	ลบ.ม.	ต.หนองไข่น้ำ อ.เมืองนครราชสีมา	๒๘.๐๐	-	๒๐	-	-	๗๓	-	๗๒.๖๐	๑๐๐.๖๐	สืบราคาตลาด
๒	วัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	ต.หนองไข่น้ำ อ.เมืองนครราชสีมา	๓๕.๐๐	-	๒๐	-	-	๗๓	-	๗๒.๖๐	๑๐๗.๖๐	สืบราคาตลาด
๓	ลูกรัง	ลบ.ม.	อ.ขามทะเลสอ	๕๐.๐๐	-	๒๐	-	-	๗๓	-	๗๒.๖๐	๑๒๒.๖๐	สืบราคาตลาด
๔	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	๔๙๒.๕๐	-	-	-	-	-	-	-	๔๙๒.๕๐	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ต.ค.๒๕๖๔
๕	หินคลุก	ลบ.ม.	ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง	๒๒๒.๐๐	-	-	๙๐	-	-	๒๐๐	๒๐๐.๑๐	๔๒๒.๑๐	สืบราคาตลาด
๖	หินย่อยเบอร์ ๑ (หินผสมคอนกรีต)	ลบ.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	๓๙๙.๐๐	-	-	๙๐	-	-	๒๐๐	๒๐๐.๑๐	๕๙๙.๑๐	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ต.ค.๒๕๖๔
๗	หิน ๑"	ลบ.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	๔๑๗.๐๐	-	-	๙๐	-	-	๒๐๐	๒๐๐.๑๐	๖๑๗.๑๐	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ต.ค.๒๕๖๔
๘	หิน ๓/๔"	ลบ.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	๓๗๕.๐๐	-	-	๙๐	-	-	๒๐๐	๒๐๐.๑๐	๕๗๕.๑๐	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ต.ค.๒๕๖๔
๙	หิน ๑/๒"	ลบ.ม.	ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง	๒๙๘.๗๖	-	-	๙๐	-	-	๒๐๐	๒๐๐.๑๐	๔๙๘.๘๖	สืบราคาตลาด
๑๐	หิน ๓/๘"	ลบ.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	๒๕๖.๕๐	-	-	๙๐	-	-	๒๐๐	๒๐๐.๑๐	๔๕๖.๖๐	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ต.ค.๒๕๖๔
๑๑	หินฝุ่น	ลบ.ม.	ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง	๓๐๔.๐๐	-	-	๙๐	-	-	๒๐๐	๒๐๐.๑๐	๕๐๔.๑๐	สืบราคาตลาด
๑๒	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท ๑)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	๒,๖๖๓.๕๕	-	-	-	-	-	-	-	๒,๖๖๓.๕๕	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ต.ค.๒๕๖๔
๑๓	ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	๒,๙๒๕.๒๔	-	-	-	-	-	-	-	๒,๙๒๕.๒๔	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ต.ค.๒๕๖๔
๑๔	ยางหอยดรอยต่อคอนกรีต (JOINT SEALER)	ลิตร	อ.เมืองนครราชสีมา	๒๖.๔๖	-	-	-	-	-	-	-	๒๖.๔๖	สืบราคาตลาด
๑๕	เหล็กเสริม RB๖ (SR๒๔)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	๒๑,๖๘๐.๕๖	-	-	-	-	-	-	-	๒๑,๖๘๐.๕๖	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ต.ค.๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายเนตร ตุ่มมี)

ปลัดเทศบาลตำบลพุนนัง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอัครเดช เดียนพลกรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายวิรัตน์ พงษ์ทอง)

เจ้าพนักงานป้องกัน


กรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย


. ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH ๑ 4 ม.ม. @ 0.10x0.30# (แบบ ทถ.นม. 01-201,01-202)			
คิดจากความกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 10.00 ม.	=	30.00	ตร.ม.
เนื่องจากเป็นงานขนาดเล็ก ปริมาณงานไม่เกิน 5,000 ลบ.ม. ปริมาณงานทั้งโครงการ			
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 150,000 / 5,000	=	30.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 1,976.19 + 30.00	=	2,006.19	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ 30.00 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีต = 30.00 x 15 / 100	=	4.50	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 4.50 ลบ.ม. ละ 2,006.19	=	9,027.86	บาท
เนื่องจากเป็นงานขนาดเล็ก ระยะทางสั้น จึงไม่คิดค่าขนส่งคอนกรีต			
ค่าเหล็ก WIRE MESH ๑ 4 ม.ม. @ 0.10x0.30# = 30.00 x 36.76	=	1,102.80	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก = 30.00 x 5.00	=	150.00	บาท
ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง) = 20.60 x 10.00	=	206.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.17 x 30.00	=	365.10	บาท
ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.41 x 30.00	=	282.30	บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต = 30.00 x 30.00	=	900.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	12,034.06	บาท
ค่างานต้นทุน = 12,034.06 / 30.00	=	401.14	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	401.14	บาท/ตร.ม.



(นายเนตร ตุ่มมี)
ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง



(นายอัครศ เตียนพลกรัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายวิรัตน์ หงษ์ทอง)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ