



ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง
เรื่อง กำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายสามแยกต้นจามจรี - ศาลตาปู่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านศิลาทอง

ด้วยเทศบาลตำบลพันดุง จะดำเนินการจ้างปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกต้นจามจรี - ศาลตาปู่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านศิลาทอง ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงรวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลพันดุง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๔๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณา กำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบและอนุมัติให้เป็นราคากลาง ได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ

(นายเรวัตร์ รัตสันเทียะ)

นายกเทศบาลตำบลพันดุง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกต้นจามจรี - ศาลตาปู่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านศิลาทอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกต้นจามจรี - ศาลตาปู่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านศิลาทอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงรวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลพันดุงกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๓๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเนตร	ตุ้มมี	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิสเรศ	เตียนพลกรัง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายวิรัตน์	หงษ์ทอง	ตำแหน่ง	พนักงานป้องกันฯ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพินดุง กองช่าง เทศบาลตำบลพินดุง
 โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกตันจามจรี-ศาลต่าปู่ หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลพินดุง อำเภอเขาทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
 ขนาดโครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง กว้าง 4.00 ม. ยาว 225 ม. หนา 0.05 ม.
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลพินดุง
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	270,092.25	1.3642	368,459.85	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่างานขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	
4	ประเภทงานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
5	ป้ายโครงการ	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			368,459.85	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			368,000.00	
	(สามแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบห้าสตางค์)				

ประมาณราคา
 (นายอิศเรศ เตียนพลกรัง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ
 (นายอิศเรศ เตียนพลกรัง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
 (นายเนตร ตุ่มมี)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลพินดุง

อนุมัติ
 (นายเรวัตร์ จัดสันเทียะ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพินดุง

แบบประเมินราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกต้นจามจรี-ศาลตาปู่ หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง

ระยะทาง 0.225 กม. กว้าง 4 เมตร

จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม. 0+225 ระยะทาง 0.225 กม. หน้า 0.05 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรูยทางลาดข้าง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดินตัด								
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานดินถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกปรับระดับ)	ลบ.ม.	-	672.97	-	-	-	-	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	-	124.44	-	-	-	-	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	900	32.60	29,340.00	1.3642	44.47	40,025.63	บนหินคลุก
	- งานผิวทางแบบAsphalticConcrete	ตร.ม.	900	265.69	239,121.00	1.3642	362.45	326,208.87	(บน Tack Coat 5 ซม.)
	- งานผิวทางแบบAsphalticConcrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บน Prime Coat 8 ซม.)
5	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	- หลักรนำโค้ง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	- หลักรกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	- หลักรเขตทาง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	5.63	290.00	1,631.25	1.3642	395.62	2,225.35	(กว้าง 0.10 ม.)
	รวมค่างานดินทุนงานทาง (1)				270,092.25			368,459.85	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง							368,000.00	(สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายเนตร ตุ่มมี)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอิศเรศ เตียนพลกรัง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายวีรัตน์ หงษ์ทอง)

ค่าวัสดุงานต้นทุน

1	อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา (คิดค่าขนส่งโดยรถสิบล้อ)	ยาง Css - 1 (สูงเนิน)	24,966.67 บาท/ตัน	ขนส่ง	20	กม.	=	51.41 บาท/ตัน
2	อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา (คิดค่าขนส่งโดยรถสิบล้อ)	ยาง AC 60-70 (สูงเนิน)	26,100.00 บาท/ตัน	ขนส่ง	20	กม.	=	51.41 บาท/ตัน
3	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (คิดค่าขนส่งโดยรถสิบล้อลากพ่วง)	หินผสม AC	304.00 บาท/ลบ.ม.	ขนส่ง	90	กม.	=	196.86 บาท/ลบ.ม.

9.1 งาน PRIME COAT บนพื้นทาง

(ค่ายาง CSS-1 + ค่าขนส่ง) / 1000	=	25.318 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	=	7.280 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	32.600 บาท/ตร.ม.

งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

12.1 กรณีปริมาณงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ตัน

- ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ				10,000.000 ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=	(ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ ลากพ่วง + ค่าขึ้นลงอุปกรณ์) x 80 ตัน		
		ปริมาณงาน Asphaltic Concrete ทั้งโครงการ		
- ระยะทางขนส่งอุปกรณ์	=	30 กม. ไม่เกิน 300 กม.	=	54.220 บาท/ตัน
- ค่าขึ้นลงอุปกรณ์	=		=	80.000 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=		=	1.074 บาท/ตัน
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000	=		=	25.000 บาท/ตัน
- (ยางAC + ค่าขนส่ง) x 0.052	=		=	1,410.140 บาท/ตัน
- (หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74	=		=	370.636 บาท/ตัน
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลติกคอนกรีต	=		=	383.210 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง	=	1 กม.	=	8.140 บาท/ตัน
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับ(บน Prime Coat) หนา	=	5 ซม.	=	15.020 บาท/ตัน
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับ(บน Tack Coat) หนา	=	5 ซม.	=	11.740 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวมปูบน Prime Coat	=		=	2,213.220 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวมปูบน Tack Coat	=		=	2,209.940 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน Asphaltic Concrete	=		=	2,198.200 บาท/ตัน
ค่างาน Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat หนา	5 ซม.	8.33 ตร.ม./ตัน	=	265.690 บาท/ตร.ม.
ค่างาน Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat หนา	5 ซม.	8.33 ตร.ม./ตัน	=	265.290 บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

export (2)

ระยะเวลา มกราคม 2569

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์




หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง

(ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 19 กุมภาพันธ์ 2569 14:10:15น.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	มกราคม
1	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	27,066.67
2	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 40/50 บรรจุ BULK	ตัน	35,700.00
3	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS - 2 บรรจุ BULK	ตัน	25,200.00
4	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	28,006.67
5	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS - 2h บรรจุ BULK	ตัน	26,146.67
6	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1 บรรจุ BULK	ตัน	25,266.67
7	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h บรรจุ BULK	ตัน	30,500.00
8	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	41,200.00
9	ยางมะตอย ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC - 70 บรรจุ BULK	ตัน	39,540.00
10	ยางมะตอย ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	46,350.00


.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ